

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2021


ADECUACIONES CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA CENTRO DE SALUD GUALMATAN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización	M2	48,0	\$ 2.553,27	\$ 122.556,98
1,2	Demolición de muro e=0,15 cm	M2	150,0	\$ 10.811,46	\$ 1.621.718,91
1,3	Desmonte estructura de cubierta	M2	30,0	\$ 10.041,00	\$ 301.230,00
1,4	Desmonte teja ondulada	M2	30,0	\$ 8.108,59	\$ 243.257,84
1,5	Corte de pavimento e= 15 cm	MI	20,0	\$ 6.372,30	\$ 127.446,00
1,6	Demolición de piso e=0,10 cm	M2	10,0	\$ 10.811,46	\$ 108.114,59
1,7	Excavación manual en material común	M3	8,0	\$ 13.514,32	\$ 108.114,59
1,8	Rellenos con material de sitio	M3	12,0	\$ 7.207,64	\$ 86.491,68
1,9	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	98,0	\$ 31.907,18	\$ 3.126.903,83
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2,1	Concreto de 2500 psi para solado	M3	1,0	\$ 530.573,43	\$ 530.573,43
2,2	Zapatas de 1 x 1 x 0,3 m, Concreto 3000 PSI	M3	1,5	\$ 821.132,74	\$ 1.231.699,11
2,3	Columna 0,30*0,30 cm, Concreto 3000 psi	ML	8,0	\$ 116.117,22	\$ 928.937,76
2,4	Viga de cimentación de 30 x 30 cm, Concreto 3000 psi	MI	30,0	\$ 76.957,93	\$ 2.308.737,82
3	ESTRUCTURAS MATALICA				
3,1	Acero de refuerzo	kg	500,0	\$ 6.979,60	\$ 3.489.800,15
3,2	Columna en perfil PHR en cajón de 220x80 C 14 inc. Traslado, anticorrosivo y esmalte	ML	14,0	\$ 141.706,31	\$ 1.983.888,28
3,3	Viga Perfil PHR-C 160x60, 1.5 mm, en cajón inc. Traslado, anticorrosivo y esmalte.	MI	60,0	\$ 108.285,73	\$ 6.497.143,57
3,4	Perfil PHR-C 160x60, 1.5 mm, en C inc. Traslado, anticorrosivo y esmalte. Correas	kg	24,0	\$ 51.817,31	\$ 1.243.615,34
3,5	conectores	und	30,0	\$ 57.356,00	\$ 1.720.680,00
3,6	pernos con tuerca	und	16,0	\$ 40.863,00	\$ 653.808,00
3,7	perno anclaje	und	16,0	\$ 94.710,00	\$ 1.515.360,00
4	MAMPOSTERIA				
4,1	Muro en superboart de 10 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	114,0	\$ 162.184,66	\$ 18.489.050,76
4,2	Estuco Interior	M2	72,0	\$ 10.638,08	\$ 765.941,59
5	CUBIERTA				
5,1	Teja PVC trapezoidal color	M2	48,0	\$ 65.447,50	\$ 3.141.480,21
5,2	Cielo raso en lamina PVC , espesor 5mm machihembrado Inc. estructura en perfilaría rolada y ángulo en pvc, color blanco	M2	48,0	\$ 66.160,79	\$ 3.175.718,07
5,3	Canal amazonas	ML	15,0	\$ 36.343,68	\$ 545.155,18
6	PISOS				
6,1	Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla	M2	48,0	\$ 62.703,34	\$ 3.009.760,15
6,1	Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4	M2	48,0	\$ 36.343,00	\$ 1.744.464,00
7	ENCHAPE CERAMICO				
7,1	Enchape cerámica piso T-5	M2	48,0	\$ 65.637,00	\$ 3.150.576,00
7,2	Guardaesoba en cerámica piso T-5, e= 10 cm	MI	32,0	\$ 12.557,92	\$ 401.853,58

7,3	Enchape cerámica pared	M2	40,0	\$ 54.315,24	\$ 2.172.609,42
8 INSTALACIONES HIDROSANITARIA					
8,1	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	8,0	\$ 8.322,87	\$ 66.582,95
8,2	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	50,0	\$ 8.537,36	\$ 426.867,94
8,3	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	4,0	\$ 14.994,12	\$ 59.976,47
8,4	Punto sanitario pvc de 2"	UND	6,0	\$ 16.969,20	\$ 101.815,22
8,5	Punto sanitario pvc de 4"	UND	1,0	\$ 24.731,41	\$ 24.731,41
8,6	Tubería sanitaria de 2"	ML	30,0	\$ 16.969,20	\$ 509.076,09
8,7	Tubería sanitaria de 4"	ML	12,0	\$ 29.896,21	\$ 358.754,55
8,8	Caja de inspección 0.6*0.6*0.6 con marco en ángulo metálico	UND	2,0	\$ 281.681,02	\$ 563.362,04
8,9	Instalación llave con acople de 1/2"	UND	6,0	\$ 18.700,00	\$ 112.200,00
9,0	Tubería ALL pvc de 4"	ML	12,0	\$ 26.885,52	\$ 322.626,22
9 INSTALACIONES ELECTRICAS					
9,1	Punto de iluminación, incluye cable y accesorios	UND	12,0	\$ 45.170,01	\$ 542.040,11
9,2	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso. Incluye marco en ángulo en aluminio	UND	10,0	\$ 145.472,74	\$ 1.454.727,43
9,3	Interruptor, incluye cable y accesorios	UND	10,0	\$ 46.110,01	\$ 461.100,09
9,4	Tomas dobles, incluye cable y accesorios	UND	5,0	\$ 48.630,61	\$ 243.153,04
9,5	Punto de datos , incluye cable y accesorios	UND	3,0	\$ 97.441,35	\$ 292.324,06
9,6	Tomas regulado, incluye cable y accesorios	UND	3,0	\$ 85.693,51	\$ 257.080,54
9,7	Tablero de 4 circuitos, incluye cableado, accesorios y Brekers	UND	1,0	\$ 107.000,00	\$ 107.000,00
9,8	Canaleta 40x40 inc. Ángulo	MI	30,0	\$ 17.076,17	\$ 512.284,98
10 PINTURA					
10,1	Pintura vinilo pared tipo 1	M2	200,0	\$ 10.254,53	\$ 2.050.905,89
10,2	Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa	M2	50,0	\$ 17.551,98	\$ 877.599,20
11 CARPINTERIA METALICA					
11,1	Suministro e instalación ventana en aluminio blanco perfil proyectante	M2	20,0	\$ 174.865,76	\$ 3.497.315,13
11,2	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc. .Chapa de seguridad	M2	15,0	\$ 411.964,00	\$ 6.179.460,00
12 APARATOS					
12,1	Lavamanos de pedestal inc. Grifería y accesorios	UND	3,0	\$ 171.158,00	\$ 513.474,00
12,2	Sanitario económico inc. Accesorios	UND	2	269.227,72	\$ 538.455,44
12,3	Cocina integran prefabricada inc. mueble bajo con mesón en acero inoxidable, lavaplatos, estufa y mueble alto vajillero	UND	1	1.700.000,00	\$ 1.700.000,00
12,4	Barra de agarre de pared en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2"	UND	1	214.876,86	\$ 214.876,86
12,5	Barra de pasamanos curvo de piso en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2"	UND	1	172.284,86	\$ 172.284,86
SUBTOTAL					\$ 86.706.761,33

TOTAL	86.706.761,33
ADMINISTRACION 22%	19.075.487,49
UTILIDADES 5%	4.335.338,07
IMPREVISTOS 3%	2.601.202,84
TOTAL	112.718.789,74


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
 Ingeniera Civil Esp. - Contratista


Arg. JUAN ALBERTO CIFUENTES D
 Profesional Universitario