



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

MANTENIMIENTO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS INMEDIATOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E - 2021


ADECUACIONES CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización	M2	4,0	\$ 2.553,27	\$ 10.213,08
1,2	Demolición de muro e=0,15 cm	M2	5,0	\$ 10.811,46	\$ 54.057,30
1,3	Demolición de piso e=0,10 cm	M2	2,0	\$ 10.811,46	\$ 21.622,92
1,4	Desmonte de aparatos	UND	2,0	\$ 19.821,01	\$ 39.642,02
1,5	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	7,0	\$ 31.907,18	\$ 223.350,27
2	MAMPOSTERIA				
2,1	Muro en superboard de 10 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	5,0	\$ 162.184,66	\$ 810.923,28
3	PISOS				
3,1	Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4	M2	6,0	\$ 36.343,68	\$ 218.062,07
3,2	Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla	M2	6,0	\$ 62.703,34	\$ 376.220,02
4	ENCHAPES				
4,1	Enchape cerámica piso T-5	M2	10,0	\$ 65.637,81	\$ 656.378,11
4,2	Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 CM	M2	16,0	\$ 15.406,00	\$ 246.496,00
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIA				
5,1	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	2,0	\$ 8.322,87	\$ 16.645,74
5,2	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	10,0	\$ 8.537,36	\$ 85.373,59
5,3	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	2,0	\$ 14.300,00	\$ 28.600,00
5,4	Punto sanitario pvc de 2"	UND	2,0	\$ 16.969,20	\$ 33.938,41
5,5	Tubería sanitaria de 2"	ML	10,0	\$ 19.423,72	\$ 194.237,18
5,6	Instalación llave con acople	UND	2,0	\$ 18.700,00	\$ 37.400,00
5,7	Tubería para aire compresor de 1/2"	ML	10,0	\$ 8.537,36	\$ 85.373,59
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6,1	Punto de iluminación, incluye cable y accesorios	UND	8,0	\$ 45.170,01	\$ 361.360,07
6,2	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso. Incluye marco en aluminio	UND	8,0	\$ 145.472,74	\$ 1.163.781,94
6,3	Interruptor, incluye cable y accesorios	UND	1,0	\$ 46.110,01	\$ 46.110,01
6,4	Tomas dobles, incluye cable y accesorios	UND	6,0	\$ 48.630,61	\$ 291.783,65
6,5	Punto de datos , incluye cable y accesorios	UND	2,0	\$ 97.441,35	\$ 194.882,70
6,6	Tomas regulado, incluye cable y accesorios	UND	2,0	\$ 85.693,51	\$ 171.387,03
7	PINTURA				
7,1	Pintura vinilo pared tipo 1	M2	80,0	\$ 10.254,53	\$ 820.362,35
7,2	Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa	M2	16,0	\$ 17.551,98	\$ 280.831,75

8	APARATOS				
8,1	Lavamanos de pedestal inc. Grifería y accesorios	UND	4,0	\$ 171.158,00	\$ 684.632,00
8,2	Mueble bajo sobre mesón en formica o melamina inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	ML	10,00	512.003,03	\$ 5.120.030,27
8,3	Enchape en mármol verde uvatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal	ML	10,00	520.213,78	\$ 5.202.137,83
8,3	Estante de almacenamiento de 0,40 x 1x 2 mts. en acero inoxidable AISI 304 - C-18 inc. 4 entrepaños cada 60 cm y estructura soporte	UND	2,00	1.489.000,00	\$ 2.978.000,00
	ADECUACION ELECTRICAS				
9,1	Desmonte de lámparas	UND	120,00	13.514,32	\$ 1.621.718,91
9,2	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso. Incluye marco en aluminio	UND	120,00	129.289,74	\$ 15.514.769,15
	SUBTOTAL				\$ 37.590.321,23

TOTAL	37.590.321,23
ADMINISTRACION 22%	8.269.870,67
UTILIDADES 5%	1.879.516,06
IMPREVISTOS 3%	1.127.709,64
TOTAL	48.867.417,60


NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
 Ingeniera Civil Esp. - Contratista


Arq. JUAN ALBERTO CIFUENTES D
 Profesional Universitario