

**ADECUACIÓN MENOR DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMASAGRA DEL MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

Nombre de la entidad:		PASTO SALUD E.S.E			
Sede:		CENTRO DE SALUD TAMASAGRA			
TEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	Localización y replanteo	M2	465.5		
1.2	Demolición de muro e=0,15 cm	M2	71.7		
1.3	Desmonte aparatos sanitarios	UND	9.0		
1.4	Desmonte puertas y ventanas	UND	14.0		
1.5	Desmonte cielo raso inc. Estructura	M2	410.2		
1.6	Demolición de piso e=0,10 cm	M2	187.0		
1.7	Desmonte de lámparas	UND	27.0		
1.8	Demolición de mesón en concreto	ML	28.3		
1.9	Desmonte de cubierta	M2	515.2		
1.10	Cerramiento con tela verde H= 2m.	M2	100.0		
1.11	Suministro e instalación valla informativa 1,5m x 2,5m en estructura metálica en ángulos para soporte	UND	1.0		
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES</b>				
2.1	Excavación manual en material común medida en banco	M3	2.5		
2.2	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	175.8		
2.3	Recebo compactado con saltarín	M3	1.3		
<b>3</b>	<b>CUBIERTA</b>				
3.1	Suministro e Instalación de teja trapezoidal PVC	M2	410.2		
3.2	Suministro e Instalación de teja trapezoidal PVC traslucida	M2	105.0		
3.3	Pintura para perfilaría metálica para cubierta en esmalte dos manos	MI	182.0		
3.4	Flanchin en lamina galvanizada C-30 , ancho 0,30 cm inc. Regata y remate con mortero 1:3	MI	139.8		
3.5	Suministro e instalación Canal en lámina galvanizada C-20 de b= 0,30 y h=0,10 inc. Soportes	MI	125.8		
<b>4</b>	<b>MAMPOSTERIA Y PINTURA</b>				
4.1	Muro en superboard de 10 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	43.5		
4.2	Estuco Interior	M2	489.6		
4.3	Pintura vinilo pared tipo 1, a dos manos	M2	1,049.6		
4.4	Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa., a dos manos	M2	137.3		
4.5	Suministro e instalación Protección Para Guardacamilla Alto impacto ( Compuesto por base, amortiguador, tapa y puntera); Ancho 15cm.	MI	149.0		
4.6	Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 cm inc. Acabado	MI	428.0		
<b>5</b>	<b>PISOS Y CIELO RASO</b>				
5.1	Recebo compactado con saltarín	M3	23.3		
5.2	Placa contrapiso e=0,10m. concreto 3000 psi inc. Malla electrosaldada de 4mm	M2	89.7		
5.3	Enchape cerámica piso T-5	M2	345.4		
5.4	Guardaesoba en cerámica piso T-5, h= 10 cm	ML	252.2		
5.5	Cielo raso en panel yeso de 12,5mm. Inc. Estructura	M2	410.2		

**ADECUACIÓN MENOR DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMASAGRA DEL MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

<b>Nombre de la entidad:</b>		<b>PASTO SALUD E.S.E</b>			
<b>Sede:</b>		<b>CENTRO DE SALUD TAMASAGRA</b>			
<b>TEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>6</b>	<b>ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑOS</b>				
6.1	Enchape cerámica piso T-5	M2	4.0		
6.2	Enchape cerámica pared	M2	16.0		
6.3	Sanitario económico inc. Accesorios	UND	1.0		
6.4	Lavamanos de pedestal inc. Grifería y accesorios	UND	1.0		
6.5	Instalación y suministro de Espejos 4 mm.	UND	2.0		
<b>7</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION CARPINTERIA</b>				
7.1	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc. .Chapa de seguridad	M2	16.0		
7.2	Suministro e instalación División en aluminio T50-20, enchape F06	M2	16.6		
<b>8</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
8.1	Punto de iluminación, incluye cable y accesorios	UND	58.0		
8.2	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 8" para incrustar en cielo falso.	UND	58.0		
8.3	Interruptor, incluye cable y accesorios	UND	14.0		
8.4	Tomas dobles, incluye cable y accesorios	UND	24.0		
8.5	Punto de datos , incluye cable y accesorios	UND	10.0		
8.6	Tomas regulado, incluye cable y accesorios	UND	10.0		
8.7	Tablero de 6 circuitos, incluye cableado, accesorios y Breakers	UND	2.0		
8.8	Canaleta 60x40 inc. Ángulo	MI	10.0		
8.9	Acometida eléctrica para compresores de odontología, inc. fases y neutro en alambre eléctrico # 10, tierra No 12, Tubería conduit de 3/4"	MI	56.8		
8.10	Acometida eléctrica para unidad móvil, inc. fases y neutro en alambre eléctrico # 6, tierra No 8, Tubería conduit de 1"	MI	21.4		
8.11	Instalación y suministro de totalizador eléctrico de 80 Amp	UND	1.0		
<b>9</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS</b>				
9.1	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	3.0		
9.2	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	35.0		
9.3	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	2.0		
9.4	Punto sanitario pvc de 2"	UND	2.0		
9.5	Punto sanitario pvc de 4"	UND	1.0		
9.6	Tubería sanitaria de 2"	ML	20.0		
9.7	Tubería sanitaria de 4"	ML	31.6		
9.8	Suministro e Instalación llave con acople lavamanos y sanitario	UND	2.0		
9.9	Rejilla de piso 2"	UND	1.0		
9.10	Caja de Inspección de 0.6 X 0.6x0.50 m.	UND	3.0		
<b>10</b>	<b>ASEO GENERAL</b>				
10.1	Aseo general	M2	855.5		

<b>TOTALCOSTO DIRECTO</b>	
COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION	22%

**ADECUACIÓN MENOR DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TAMASAGRA DEL MUNICIPIO DE PASTO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

<b>Nombre de la entidad:</b>		<b>PASTO SALUD E.S.E</b>			
<b>Sede:</b>		<b>CENTRO DE SALUD TAMASAGRA</b>			
<b>TEM</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	IMPREVISTOS			3%	
	UTILIDADES			5%	
	<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>			<b>30%</b>	
<b>VALOR TOTAL DE LA OBRA ( C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)</b>					

PROPONENTE