

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD					
Ministerio de Salud y Protección Social					
Subdirección de Infraestructura en Salud					
Nombre Entidad : PASTO SALUD E.S.E					
Sede: Puesto de Salud GUALMATAN				Valor mt2:	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M	ML	19,50	\$21.067	\$410.807
2	RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				\$0
2,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO	M2	76,76	\$23.740	\$1.822.164
2,02	DEMOLICION DE PISO FLOTANTE	M2	13,92	\$12.960	\$180.403
2,03	DEMOLICIÓN DE REPELLO DE PISO Y PARED E=3 CM	M2	13,92	\$14.812	\$206.183
2,04	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL	M3	18,90	\$37.750	\$713.475
2,05	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	40,00	\$27.227	\$1.089.080
2,06	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE	ML	65,00	\$18.185	\$1.182.025
3	CONCRETOS				\$0
3,01	RECALCE DE VIGA CINTA DE 15X20 EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M3	0,90	\$980.006	\$882.005
3,02	ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (6000PSI)	kg	229,68	\$6.691	\$1.536.789
4	CUBIERTAS				\$0
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	65,00	\$149.836	\$9.739.340
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	77,00	\$102.467	\$7.889.959
4,03	CABLE TENSOIRES 3/8"	ML	24,00	\$20.771	\$498.504
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20- ANCHO=30 CM	ML	13,00	\$69.518	\$903.734
5	ENCHAPES Y PISOS				\$0
5,01	MORTERO DE NIVELACIÓN DE PISO 1:4	M2	68,92	\$31.259	\$2.154.370
5,02	ENCHAPE DE PISO CERAMICA TRAFICO 5	M2	13,92	\$148.167	\$2.062.485
5,03	MEDIA CAÑA EN PVC	ML	19,00	\$64.043	\$1.216.817

6	ESTUCO Y PINTURA				\$0
6,01	PINTURA TIPO 1 PARA CIELO RASO 400 CICLOSPANEL YESO 3 MANOS, INCLUYE RESANE	M2	40,00	\$22.851	\$914.040
6,02	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	54,40	\$36.427	\$1.981.629
6,03	PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 LOGOTIPO KORAZA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)	M2	46,40	\$39.726	\$1.843.286
7	CIELO RASO				\$0
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	40,00	\$97.293	\$3.891.720
8	REPOSICIONES E INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y DATOS				
8,01	DESMONTE Y REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES	UN	25,00	\$57.140	\$1.428.500


TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$42.547.315
COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACIÓN		24%	\$	10.211.356
IMPREVISTOS		2%	\$	850.946
UTILIDAD		4%	\$	1.701.893
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		30%	\$	12.764.195
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$ 55.311.510
COSTO DE LA INTERVENTORIA			7% \$	2.978.312
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:				\$ 58.289.822

Realizo :

Nombre: Carlos fernando ortega villo ta
No. T.P : A137302016-1085270511
Firma:



Reviso :

Nombre	JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ
No T.P	091037-0718849 CNDB
Firma	
Avalo	
Nombre	Oscar Fernando Ceron Arteaga
Cargo:	Director (E) Instituto departamental de salud de nariño