

| PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|--------------|
| Ministerio de Salud y Protección Social                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                |              |
| Subdirección de Infraestructura en Salud                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                |              |
| Nombre Entidad : PUESTO SALUD E.S.E                               |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                |              |
| Sede:                                                             | Puesto de Salud LA LAGUNA                                                                                                                                                                                                      |        |          | Valor mt2:     |              |
| ITEM                                                              | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
| <b>1 PRELIMINARES</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                |              |
| 1,01                                                              | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M                                                                                                                                                                                     | ML     | 51,00    | \$21.067       | \$1.074.417  |
| 1,02                                                              | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN H< = 1,00 m                                                                                                                                                                                   | M3     | 26,10    | \$25.920       | \$676.512    |
| 1,03                                                              | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO COMPACTADO 95%, (Suministro, extendido, humedecimiento y compactación)                                                                                                                     | M3     | 13,05    | \$167.663      | \$2.188.002  |
| <b>2 RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | \$0          |
| 2,01                                                              | RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO                                                                                                                                                                                | M2     | 180,00   | \$23.740       | \$4.273.200  |
| 2,02                                                              | DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=10 y MURO PERIMETRAL INCLUYE COMPRESOR PORTATIL 70 A 120HP,MARTILLO                                                                                                                          | M2     | 86,70    | \$98.314       | \$8.523.824  |
| 2,03                                                              | RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL                                                                                                                                                                | M3     | 134,00   | \$37.750       | \$5.058.500  |
| 2,04                                                              | DESMONTE DE CIELO RASO                                                                                                                                                                                                         | M2     | 59,40    | \$27.227       | \$1.617.284  |
| 2,05                                                              | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS                                                                                                                                                                                                 | UN     | 2,00     | \$20.736       | \$41.472     |
| 2,06                                                              | DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE                                                                                                                                                                                   | ML     | 125,00   | \$18.185       | \$2.273.125  |
| <b>3 CONCRETOS</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | \$0          |
| 3,01                                                              | CONSTRUCCIÓN DE ANDEN E=0,07 M EN CONCRETO 210 KG/CM" (3000PSI - NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                                                                                 | M2     | 87,00    | \$112.361      | \$9.775.407  |
| 3,02                                                              | INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM HUECO 15X15                                                                                                                                                                              | M2     | 87,00    | \$20.591       | \$1.791.417  |
| <b>4 CUBIERTAS</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | \$0          |
| 4,01                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.                                                                                                                                                              | ML     | 125,00   | \$149.836      | \$18.729.500 |
| 4,02                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas y demás elementos necesarios para su buena instalación) | M2     | 180,00   | \$102.467      | \$18.444.060 |
| 4,03                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta                                                                                                                                                         | ML     | 12,00    | \$108.149      | \$1.297.788  |
| 4,04                                                              | CABLE TENSOIRES 3/8"                                                                                                                                                                                                           | ML     | 39,00    | \$20.771       | \$810.069    |
| 4,05                                                              | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DE B=20m. H=20m                                                                                                                                                                               | ML     | 24,50    | \$104.695      | \$2.565.028  |
| 4,06                                                              | BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 100*100 MM                                                                                                                                                                                   | ML     | 35,00    | \$88.746       | \$3.106.110  |
| 4,07                                                              | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20- ANCHO=30 CM                                                                                                                                                  | ML     | 28,60    | \$69.518       | \$1.988.215  |
| <b>5 MAMPOSTERIA Y PAÑETES</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | \$0          |
| 5,01                                                              | PAÑETE MUROS EXTERIOR IMPERMEABILIZADO                                                                                                                                                                                         | M2     | 265,60   | \$29.029       | \$7.710.102  |
| 5,02                                                              | FILOS Y DILATACIONES FILOS Y DILATACIONES PARA ACABADOS - ESTUCO                                                                                                                                                               | ML     | 35,00    | \$20.380       | \$713.300    |
| <b>6 ESTUCO Y PINTURA</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | \$0          |
| 6,01                                                              | ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES CIELO RASO                                                                                                                                                                                     | M2     | 58,50    | \$36.329       | \$2.125.247  |
| 6,02                                                              | PINTURA VINILO TIPO I 400 CICLOS PARA CIELO RASO                                                                                                                                                                               | M2     | 58,50    | \$22.851       | \$1.336.784  |
| 6,03                                                              | PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 400 CICLOS PLANA PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM), INCLUYE FILOS Y DILATACIONES                                    | M2     | 124,80   | \$36.427       | \$4.546.090  |
| 6,04                                                              | PINTURA PINTURA 100% ACRILICA PARA EXTERIOR NTC5828 CON LOGO COORPORATIVO PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES                        |        | 140,80   | \$39.883       | \$5.615.526  |
| <b>7 CIELO RASO</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | \$0          |
| 7,01                                                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES                                                                                                                                            | M2     | 58,50    | \$97.293       | \$5.691.641  |
| <b>8 REPOSICIONES E INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y DATOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                | \$0          |
| 8,01                                                              | DESMONTE Y REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES                                                                                                                                                                                | UN     | 24,00    | \$57.140       | \$1.371.360  |

|      |                                                                                                                                                     |    |         |             |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| 9    | CERRAMIENTO PERIMETRAL                                                                                                                              |    |         |             | \$0          |
| 9,01 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN H< = 1,00 m                                                                                                        | M3 | 27,54   | \$25.920    | \$713.837    |
| 9,02 | CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA CIMENTACION (0,2*0.20)                                                                        | M3 | 2,04    | \$961.813   | \$1.962.099  |
| 9,03 | CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO COLUMNAS (0,20X0,20)                                                                               | M3 | 1,52    | \$1.042.120 | \$1.584.022  |
| 9,04 | CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE CERRAMIENTO VIGA CINTA (0,2*0.15)                                                                              | M3 | 2,10    | \$974.491   | \$2.046.431  |
| 9,05 | REFUERZO PDR-60 FIGURADO                                                                                                                            | KG | 1109,17 | \$6.691     | \$7.421.456  |
| 9,06 | MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN PARA CERRAMIENTO                                                                                                         | M2 | 109,50  | \$115.776   | \$12.677.472 |
| 9,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA CERRAMIENTO, EN TUBO CUADRADO DE 1", MARCO TUBO CUADRADO DE 1-1/2", H=1,20mts, INCLUYE PUNTURA ANTICORROSIVA. | ML | 70,00   | \$648.482   | \$45.393.740 |
| 9,08 | PUERTA DOBLE BATIENTE PARA CERRAMIENTO PUERTA TUBO 1 1/2" X 1 1/2"                                                                                  | M2 | 10,00   | \$589.569   | \$5.895.690  |
| 9,09 | MEJORAMIENTO CIMENTACION CONCRETO CILOPEO 60% CONCRETO 40% RAJON. ESPESOR 0,8 MTS                                                                   | M3 | 20,66   | \$686.040   | \$14.170.151 |
| 9,10 | BORDILLO B=15CM X H=45CM, EN CONCRETO PARA ANDEN (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)                                                                        | ML | 87,00   | \$150.069   | \$13.056.003 |
| 9,11 | CAÑUELA Ancho 40cm. Alto 18 cm, EN CONCRETO PARA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS                                                                      | ML | 87,00   | \$161.941   | \$14.088.867 |


|                                    |     |    |            |                   |
|------------------------------------|-----|----|------------|-------------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS              |     |    |            | \$232.353.747     |
| COSTOS INDIRECTOS                  |     |    |            |                   |
| ADMINISTRACIÓN                     | 24% | \$ | 55.764.899 |                   |
| IMPREVISTOS                        | 2%  | \$ | 4.647.075  |                   |
| UTILIDAD                           | 4%  | \$ | 9.294.150  |                   |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS            |     |    |            | 30% \$ 69.706.124 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |     |    |            | \$ 302.059.871    |
| COSTO DE LA INTERVENTORIA          |     |    |            | 7% \$ 16.264.762  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO:          |     |    |            | \$ 318.324.633    |

Realizo :

Nombre: Carlos fernando ortega villo ta  
No. T.P : A137302016-1085270511  
Firma:



Reviso :

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | JUAN SEBASTIAN CHAVES NARVAEZ                                                        |
| No T.P | 091087-0716449 CNDB                                                                  |
| Firma  |  |
| Avalo  |                                                                                      |
| Nombre | Oscar Fernando Ceron Arteaga                                                         |
| Cargo: | Director (E) Instituto departamental de salud de nariño                              |